

ВЪЗЛОЖИТЕЛ – ОБЩИНА СОПОТ

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТ НУ „НЕДЕЛЯ ПЕТКОВА” - гр.СОПОТ

ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И

I. Предметът на обществената поръчка обхваща:

Тухлена зидария надзид, очукване мазилка, измазване на ограда, бетонова шапка на ограда, събаряне на стара сграда, натоварване и превоз земни маси, настилка базалтови плочи, пясъчна възглавница, полагане видими бордюри, монтаж на обратна връзка м/у резервоарите на отоплителната инсталация, монтаж на заземителен контур, монтаж на автоматичен поплавък, пренареждане керемиди по покрив, изкърпване шпакловка, боядисване стени и тавани, събаряне на тухлена зидария, демонтаж на метална преграда, тухлена зидария, монтаж на метална преграда, монтаж на мивка комплект.

Строежът се намира в УПИ I-училище от кв.37 по плана на гр.Сопот.

Собственик на обекта е община Сопот.

II. Цел на поръчката

Ремонта на отоплителната инсталация цели отстраняване на забележките на РСПАБ, гр.Карлово за нейното нормално функциониране. Ремонт на оградата, събаряне на стара сграда, полагане на видими бордюри, пясъчна възглавница и ремонта на базалтова настилка на двора имат за цел подобряване на екстериора на учебното заведение, с оглед осигуряване на нормални и безопасни условия за ползване от учениците за физкултура и спорт.

III. Изисквания към изпълнението на поръчката

Вложените строителни материали следва да отговарят на Закона за техническите изисквания на продуктите и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. За същите е необходимо да бъдат приложени сертификати.

На обекта ще бъдат извършени следните строително-ремонтни работи:

Тухлена зидария надзид, очукване мазилка, измазване на ограда, бетонова шапка на ограда, събаряне на стара сграда, натоварване и превоз земни маси, настилка базалтови плочи, пясъчна възглавница, полагане видими бордюри, монтаж на обратна връзка м/у резервоарите на отоплителната инсталация, монтаж на заземителен контур, монтаж на автоматичен поплавък, пренареждане керемиди по покрив, изкърпване

шпакловка, боядисване стени и тавани, събаряне на тухлена зидария, демонтаж на метална преграда, тухлена зидария, монтаж на метална преграда, монтаж на мивка комплект.

Всички видове работи следва да бъдат изпълнени по Правила за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи (ПИПСМР).

IV. Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя

Изпълнителя на поръчката ще носи отговорност за организацията на процесите по време на строителството, материалите, строителната механизация, организацията на движението и оборудването на строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба №2/2004г.

V. Изисквания относно отстраняването на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация на обекта

След подписването на протокол образец 19 трябва да бъдат спазени договорените гаранционни срокове и при появяване на дефекти те следва да бъдат отстранени незабавно от и за сметка на Изпълнителя.

VI. Други изисквания

За участие в поръчката да бъде представена от Изпълнителя оферта за изпълнение на строително-ремонтни работи по приложената количествена сметка-задание:

№ по ред	Наименование на видовете СМР	Мярка	К-во	Ед.цена (лв.)	Обща стойност (лв.)
1	Тухлена зидария надзид	м3	10.15		
2	Очукване мазилка	м2	27.00		
3	Измазване на ограда	м2	220.00		
4	Бетонова шапка по ограда	м	100.00		
5	Събаряне на стара сграда	м3	62.50		
6	Натоварване и превоз земни маси	м3	40.00		
7	Настилка базалтови плочи	м2	150.00		
8	Пясъчна възглавница	м3	21.00		
9	Полагане видими бордюри	м	25.00		
10	Ремонт шапка на ограда	м	10.00		
11	Монтаж на обратна връзка м/у резервоарите на отоплителната инст-я	бр	1.00		
12	Монтаж на заземителен контур	бр	1.00		
13	Монтаж на автоматичен поплавък	бр.	1.00		
14	Пренареждане керемиди по покрив	м2	16.00		
15	Изкърпване шпакловка	м2	67.00		
16	Боядисване стени и тавани	м2	709.55		
17	Събаряне на тухлена зидария	м3	10.00		

18	Демонтаж на метална преграда	м2	15.00		
19	Тухлена зидария	м2	15.00		
20	Монтаж на метална преграда	м2	15.00		
21	Монтаж на мивка комплект	бр	1.00		
	ОБЩО				
	ПЕЧАЛБА%				
	ОБЩО				
	ДДС 20%				
	ВСИЧКО				

Крайната сума на обществената поръчка да не надвишава 18 000 лв.

Съгласувал:.....

Директор дирекция „СД”/инж.Т.Панайотов/

Съставил:.....

/техн.Д.Дишлиев/