

# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотница“ № 29

Уважаеми Господа,

Предоставяме Ви нашата оферта за изграждане на Обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО, Община СОПОТ".

След преглеждане на предоставената ни документация и оглед на площадката, смятаме, че можем да извършим необходимите СМР на Обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО, Община СОПОТ" за сумата от

1. За строителна част – **493 048,87 лв.** /четиристотин деведесет и три хиляди четиридесет и осем лева и осемдесет и седем стотинки/ **без включен ДДС** или **591 685,64 лв.** /петстотин деведесет и една хиляди шекотин осемдесет и пет лева и шестесет и четири стотинки/ **с включен ДДС**

2. За доставка оборудване – **23 880,35 лв.** /двадесет и три хиляди осемстотин и осемдесет лева и тридесет и пет стотинки/ **без включен ДДС** или **28 656,42 лв.** /двадесет и осем хиляди шестстотин петдесет и шест лева и четиридесет и две стотинки/ **с включен ДДС**

Фирмата „ИНЖ СТАНДАРТ“ ООД има опит в качествено и срочно изпълнение на такъв тип обекти, разполага с необходимите ресурси, механизация, ръководен и изпълнителски състав.

Всички количества в офертата са съгласно предоставената ни документация, а в единичните цени към тях са включени всички необходими разходи.

След подробно запознаване с документацията ние смятаме, че можем да изпълним обекта за срок от 5 /пет/ месеца, за което може да се състави подробен график.

Валидност на офертата 60/шестдесет/ календарни дни.

## ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Техническо предложение – 1бр.
2. Ценово предложение – 1бр.
3. Копие от Удостоверение № I – TV 016031 на КСБ – 1бр.

Гр.София  
12.07.2018г.

С уважение:.....

/Таня Величкова/

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнението на Обект "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО, Община СОПОТ" ще бъдат изпълнени следните дейности по части както следва:

### I. По част "Конструкции"

1. Раозваляне на стар покрив и извозване на отпадъците.
2. Изпълнение на изкопни и насипни работи за достигане на необходимите проектни коти.
3. Хидро и топлоизолация по пода и изпълнение на бетонови настилки.
4. Укрепване на стари тухлени стени със стоманобетонови пояси.
5. Нова покривна метална конструкция.

### II. По част "Архитектура"

1. Преградни зидарии.
2. Хидро и топло изолации под и над бетонови настилки.
3. Нов покрив - дъсчени обшивки, хидро и топло изолации, битумни керемиди, обшивки поли и бордове с ламарина с PVC покритие, нови олуци и водосточни тръби.
4. Външно саниране на сградата – топлоизолации 4см от ЕПС и ХПС, циментови шпакловки с мрежа, силикатни и мозаечни мазилки.
5. Доставка и монтаж дограма – PVC прозорци, алуминиеви витрини, вътрешни интериорни врати.
6. Вътрешни довършителни работи – замазки, шпакловки, мазилки, стенни и подови облицовки, окачени тавани и боядисване с латекс по стени и тавани.

### III. По част "Водопровод и канализация"

1. Вътрешна водопроводна мрежа.
2. Вътрешна канализационна мрежа
3. Доставка и монтаж мивки, батерии, тоалетни, бойлери,
4. Връзка на сградата с улична канализационна мрежа.

### IV. По част "Електрическа"

1. Вътрешна електрическа мрежа.
2. Доставка и монтаж електрически табла, осветителни тела, ключове и контакти.

### V. По част "Отопление, вентилация и климатизация"

1. Изграждане на вътрешна ОВК мрежа.

### VI. По част "Доставка оборудване"

1. Количествата и видовете оборудване са съгласно предоставената ни документация.

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка  
с чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

Гр.София  
12.07.2018г.

С уважение:.....

/Таня Величкова/

# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотница“ № 29

## ФИРМЕНА ЦЕНА - ОФЕРТА

### РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ОБЕКТ:

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в  
с.АНЕВО, Община СОПОТ"

№	Наименование на подобекта	Стойност
I.	<b>Строителна част</b>	<b>0.00</b>
1	Част: "Конструкции"	116620.92
2	Част: "Архитектура"	294821.74
3	Част: "ВиК"	13873.45
4	Част: "Електро"	64701.28
5	Част: "ОВК"	3031.48
	<b>Всичко за строителната част</b>	<b>493048.87</b>
II.	<b>Доставка оборудване</b>	
5	Част: "ОВК"	23880.35
	<b>Всичко за Доставка оборудване</b>	<b>23880.35</b>
	<b>Всичко за Обекта</b>	<b>516929.22</b>
	<b>ДДС 20%</b>	<b>103385.84</b>
	<b>ОБЩО</b>	<b>620315.06</b>

12.07.2018 г.

Управител:

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ООД \*

# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотинца“ № 29

Обект : РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО,  
Община СОПОТ  
Част "Конструкции"

## ОФЕРТНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА


№	Наименование на работите	ед.м.	Количество	Ед.цена	Стойност
<b>I</b>	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Демонтаж на съществуваща покривна конструкция в т.ч. дървена покривна конструкция и керемиди	м2	330.00	19.40	6402.00
2	Разваляне съществуваща армирана бетонова настилка с дебелина 15 см	м2	60.00	14.55	873.00
3	Разваляне съществуваща каменна зидария	м3	5.90	146.63	865.12
4	Разваляне съществуваща тухлена зидария	м3	31.00	60.19	1865.89
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	100.00	48.30	4830.00
<b>II</b>	<b>Земни работи</b>			0.00	
1	Изкопи за почистване от отпадъци и разстения до достигане на здрава основа 70% машинен, 30% ръчен - без извозване на земни маси	м3	53.00	14.95	792.35
2	Натоварване и извозване на изкопани земни маси, неподходящи за обратен насип	м3	53.00	20.70	1097.10
3	Довозване на подходяща земна маса за обратен насип	м3	150.00	28.75	4312.50
4	Обратно засипване със земна маса ръчно	м3	45.00	11.27	507.15
5	Обратно засипване със земна маса машинно	м3	105.00	7.76	814.80
6	Уплътняване обратни насипи от земна маса на пластове по 20 см	м3	150.00	8.63	1294.50
7	Основа от трошен камък под армирана бет.настилка, d=15 см., вкл.уплътняване	м3	75.00	80.50	6037.50
<b>III</b>	<b>Кофражни работи</b>			0.00	
1	Кофраж стени	м2	70.00	32.20	2254.00
2	Кофраж греди K=+4.27 м	м2	190.00	32.20	6118.00
<b>IV</b>	<b>Армировъчни работи</b>			0.00	
1	Доставка и монтаж стомана В420 (ст.АIII - N ; Rs=435 МПа) и В225 (ст. АI - Ф ; Rs=225МПа)	кг	5000.00	2.88	14400.00
<b>V</b>	<b>Бетонови работи</b>			0.00	
1	Бетон клас С20/25 (В25) - стени до K=+0.00 м	м3	10.00	195.50	1955.00

2	Бетон клас C20/25 (B25) - греди K=+4.27 м	м3	30.00	195.50	5865.00
5	Армирана бетонова настилка с деб. 10 см -бетон клас B25 ( C20/25) с мрежа 6N6/м Ст AI (армировката в отделна позиция)	м2	497.00	29.33	14577.01
<b>VI</b>	<b>Метални конструкции</b>			0.00	
1	Изработка и монтаж метална конструкция /грундирана/	кг	14500.00	2.88	41760.00
	<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>				<b>116620.92</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>23324.18</b>
	<b>ОБЩО С ДДС:</b>				<b>139945.10</b>

12.07.2018 г.

Управител: \_\_\_\_\_

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотница“ № 29

Обект : РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО, Община СОПОТ  
Част "Архитектура"

## ОФЕРТНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	ед.м.	Количество	Ед.цена	Стойност
<b>I</b>	<b>Зидарии и преградни стени</b>				
1	Тухлена зидария над 1/2 тухла (25 см, 25 см)	м3	7.90	241.50	1907.85
2	Тухлена зидария 1/2 тухла (12 см)	м2	77.60	46.69	3623.14
3	Просичане отвори в тухлена зидария 45 см - прозорец тоалетна 65/65 см	бр	1.00	40.25	40.25
4	Очукване компрометирана вътрешна мазилка по стени	м2	460.00	5.18	2382.80
5	Очукване компрометирана мазилка по фасади	м2	155.30	5.18	804.45
6	Ръчно пренасяне строителни отпадъци до 10 м. хоризонтално разстояние	м3	8.50	28.18	239.53
7	Натоварване строителни отпадъци на транспорт	м3	15.80	12.56	198.45
8	Извозване строителни отпадъци до разтоварище (до 15 км.), включително такса депониране	м3	15.80	48.30	763.14
<b>II</b>	<b>Доставка и монтаж екстериорни и интериорни врати</b>			0.00	
1	Доставка и монтаж Интериорни врати 90/200 см., каса 14-16 см.	бр	1.00	437.00	437.00
2	Доставка и монтаж Интериорни врати 70/200 см., каса 14-16 см.	бр	6.00	437.00	2622.00
3	Доставка и монтаж Интериорни врати 100/200 см., каса 27-29 см.	бр	7.00	471.50	3300.50
4	Доставка и монтаж Интериорни врати 90/200 см., каса 27-29 см.	бр	1.00	471.50	471.50
5	Доставка и монтаж Интериорни врати 70/200 см., каса 27-29 см	бр	1.00	471.50	471.50
6	Доставка и монтаж Интериорни врати 100/200 см., на каса 46-48 см (зала, кмет, секретар)	бр	4.00	575.00	2300.00
7	Доставка и монтаж Интериорни врати 90/200 см., на каса 46-48 см (зала / пом.помещение)	бр	1.00	575.00	575.00
<b>III</b>	<b>Доставка и монтаж PVC дограма по фасади, стъклопакет</b>			0.00	
1	Прозорци 65/65 см	бр	3.00	197.33	591.99
2	Прозорци 155/210 см	бр	9.00	609.50	5485.50
3	Прозорци 160/210 см	бр	8.00	644.00	5152.00
4	Входна врата 100/200 см	бр	2.00	598.00	1196.00
<b>IV</b>	<b>Подови настилки</b>			0.00	
1	Изравн. цим. замазка 4 см.	м2	460.17	18.69	8600.58
2	Изравн. цим. замазка 4 см., по стъпала	м2	7.39	23.46	173.37
3	Мовелитова шпакловка	м2	44.02	9.66	425.23
4	Полиран гранитогрес - зала	м2	94.99	82.80	7865.17
5	Первази към поз.6	м	40.57	17.71	718.49
6	PVC (винилова) настилка - сцена	м2	25.96	66.70	1731.53
7	Первази към поз.8	м	18.08	10.47	189.30
8	Гранитогрес коридор	м2	89.35	82.80	7398.18
9	Первази към поз.10	м	64.51	17.71	1142.47
10	Гранитогрес помещения - обслужване граждани	м2	153.99	82.80	12750.37
11	Первази към поз.12	м	107.47	17.71	1903.29
12	Ламиниран паркет	м2	44.02	28.75	1265.58

13	Первази към поз.14	м	33.15	10.47	347.08
14	Теракот технически помещения	м2	27.87	69.00	1923.03
15	Первази към поз.16	м	29.82	16.10	480.10
16	Теракот санитарни възли	м2	17.31	69.00	1194.39
17	Преходна лайсна при промяна на настилките	м	13.23	9.34	123.57
18	Мразоустойчив гранитогрес външно стълбище - осигурен срещу плъзгане	м2	19.63	104.65	2054.28
<b>V</b>	<b>Обработка стени</b>			0.00	
1	Гипсова мазилка по стени	м2	919.92	16.10	14810.71
2	Мазилка по стени - мокри помещения	м2	108.74	13.80	1500.61
3	Мазилка по страници с шир. до 20 см	м	140.30	13.80	1936.14
4	Гипсова шпакловка по стени	м2	28.10	9.34	262.45
5	Латекс по стени	м2	948.00	6.44	6105.12
6	Фаянсва облицовка	м2	108.74	64.40	7002.86
<b>VI</b>	<b>Обработка тавани</b>			0.00	
1	Гипсова мазилка по тавани (таван сцена)	м2	27.00	16.10	434.70
2	Окачен таван тип КНАУФ - стандарт	м2	410.00	40.25	16502.50
3	Окачен таван тип КНАУФ - противовлажен	м2	20.00	43.47	869.40
4	Топлоизолация неизползваем покрив - мин.вата 100 мм /дюшечета/	м2	457.00	32.20	14715.40
5	Гипсова шпакловка по стени	м2	457.00	9.34	4268.38
6	Латекс по тавани	м2	457.00	6.44	2943.08
<b>VII</b>	<b>Покрив</b>			0.00	
1	Обшивка покриви с нерендосани иглолистни дъски с дебелина 2,5 см.	м2	713.50	20.70	14769.45
2	Покриване с асфалтова мушама върху дъсчена обшивка	м2	713.50	6.90	4923.15
3	Покриване с битумни керемиди	м2	713.50	34.50	24615.75
4	Покриване с капаци била и ръбове	м	83.40	34.50	2877.30
5	Челни рендосани дъски от иглолистен материал	м	112.00	25.44	2849.28
6	Тониране и лакиране челни дъски	м2	50.40	11.50	579.60
7	Обшивка улами с поцинкована ламарина	м	10.10	32.20	325.22
8	Висящи олуци от поцинкована ламарина	м	112.00	27.60	3091.20
9	Надолучна пола от поцинкована ламарина	м	112.00	12.94	1449.28
10	Водосточни казанчета от поцинкована ламарина	бр	11.00	34.50	379.50
11	Есове от поцинкована ламарина	м	5.60	17.25	96.60
12	Водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	57.80	28.98	1675.04
<b>VIII</b>	<b>Фасади</b>			0.00	
1	Топлоизолация - пенополистерол XPS-40 мм по цокъл	м2	88.24	51.20	4517.89
2	Топлоизолация - пенополистерол EPS-40 мм по стени	м2	410.50	44.97	18460.19
3	Топлоизолация - пенополистерол EPS-20 мм : по страници	м2	28.79	35.82	1031.26
4	PVC мрежа над топлоизолация, дюбелиране, тераколова шпакловка	м2	527.53	25.38	13388.71
5	Изравнителна тераколова шпакловка /при дъна плочи - еркер/	м2	67.32	24.15	1625.78
6	Силикатна мазилка по стени	м2	414.74	33.73	13989.18
7	Силикатна мазилка по страници	м	115.14	19.32	2224.50
8	Мозаечна мазилка по цокъл	м2	90.00	50.95	4585.50
9	Външна подпрозоречна дъска - по системата на PVC дограма	м	28.99	52.53	1522.84
10	Силикатна мазилка по еркери (дъно плоча)	м2	67.32	37.95	2554.79
<b>IX</b>	<b>Топлоизолация под</b>			0.00	
1	Хидроизолация - фундалин под армирана бетонова настилка	м2	497.00	7.36	3657.92
2	Топлоизолация - експандиран пенополистирол 80 мм, под армирана бет.настилка	м2	497.00	31.05	15431.85
	<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>				<b>294821.74</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>58964.35</b>
	<b>ОБЩО С ДДС:</b>				<b>353786.09</b>

12.07.2018 г.

Управител:

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

УОА

# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотяница“ № 29

Обект : РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО,  
Община СОПОТ  
Част "Вик"

## ОФЕРТНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	ед.м.	Количество	Ед.цена	Стойност
I	<b>Водопровод</b>				
1	Доставка и монтаж на тръби PP ф20 мм, вкл.топлоизолации	м	44.00	20.82	916.08
2	Доставка и монтаж на тръби PP ф20 мм за топла вода, вкл.топлоизолации	м	15.00	21.48	322.20
3	Доставка и монтаж на тръби PP ф25 мм, вкл.топлоизолации	м	8.00	24.32	194.56
4	Доставка и монтаж на СК ф20	бр.	4.00	28.88	115.52
5	Доставка и монтаж на ССК ф20	бр.	2.00	31.96	63.92
6	Доставка и монтаж на СК ф25	бр.	1.00	31.95	31.95
7	Доставка и монтаж на бойлер 50л	бр.	2.00	437.00	874.00
8	Доставка и монтаж на бойлер 10л	бр.	2.00	322.00	644.00
9	Доставка и монтаж на смесител за мивка	бр.	6.00	147.49	884.94
10	Доставка и монтаж на душ батерия	бр	1.00	181.70	181.70
11	Доставка и монтаж на тоалетна мивка комплект	бр.	5.00	142.60	713.00
12	Доставка и монтаж на кухненска мивка комплект	бр.	1.00	468.63	468.63
13	Доставка и монтаж на водомерен възел 3/4" комплект	бр.	1.00	198.38	198.38
14	Доставка и монтаж на тръби PE ф25 мм	м	12.00	12.37	148.44
15	Хидравлични проби водопровод вътрешна мрежа	м	67.00	2.22	148.74
16	Промивка и дезинфекция на водопроводна мрежа	м	67.00	2.42	162.14
II	<b>Канализация</b>			0.00	
17	Изкоп с ограничена ширина 0,60 до 1,20 м, ръчно в земни почви, неукрепен с Н до 2.00 м	м3	40.00	28.75	1150.00
18	Подложка и засипка с пясък на тръби	м3	40.00	40.83	1633.20
19	Доставка и монтаж на тръби ПВХ ф50	м	16.00	17.22	275.52
20	Доставка и монтаж на тръби ПВХ ф110	м	14.00	28.74	402.36
21	Доставка и монтаж на тръби ПВХ ф160d	м	46.00	35.05	1612.30




22	Доставка и монтаж на тръби ПВХ ф200d	м	12.00	52.76	633.12
23	Доставка и монтаж на подов сифон ф50	бр.	5.00	35.65	178.25
24	Доставка и монтаж на моноблок комплект	бр.	3.00	356.50	1069.50
25	Ревизионна шахта 60/60 комплект	бр.	2.00	425.50	851.00
	<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>				<b>13873.45</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>2774.69</b>
	<b>ОБЩО С ДДС:</b>				<b>16648.14</b>

12.07.2018 г.

Управител: \_\_\_\_\_

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
 във връзка с  
 чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотница“ № 29

Обект : РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО,  
Част "Електро"

## ОФЕРТНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
<b>I.Захранващи линии и Ел.табла</b>					
1	Доставка, монтаж и подвързване на табло Т-1 по схема	бр.	1.00	2455.77	2455.77
2	Доставка, монтаж и подвързване на табло Т-2 по схема	бр.	1.00	2654.14	2654.14
3	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x25 мм2	м	12.00	49.27	591.24
4	Доставка и полагане на кабел СВТ 5x16 мм2	м	32.00	30.67	981.44
5	Направа на канал за гофрирана ф40 тръба в стена	м	40.00	5.66	226.40
6	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф40 в готов канал	м	40.00	4.14	165.60
<b>II. Осветителни инсталации и Евакуационно осветление</b>					
				<b>0.00</b>	
1	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1,5 мм2	м	810.00	3.80	3078.00
2	Направа на канал за гофрирана ф16 тръба в стена	м	800.00	4.00	3200.00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 в готов канал	м	800.00	3.51	2808.00
4	Доставка и монтаж на LED осветително тяло 45 W, IP21	бр.	80.00	97.18	7774.40
5	Доставка и монтаж на LED лента 10 W/м	м	24.00	20.70	496.80
6	Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип луна 18 W IP44	бр.	10.00	98.47	984.70
7	Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип луна 18 W IP21	бр.	21.00	55.78	1171.38
8	Доставка и монтаж на LED осветително тяло тип аплик 18 W IP44	бр.	6.00	47.73	286.38
9	Доставка и монтаж на LED прожектор 36 W IP44	бр.	6.00	102.81	616.86
10	Доставка и монтаж на датчик за присъствие на 180гр.	бр.	6.00	67.54	405.24
11	Доставка и монтаж на LED евакуационно осветително тяло EXIT 6 W	бр.	20.00	56.02	1120.40
12	Доставка и монтаж на сериен ключ	бр.	12.00	9.12	109.44
13	Доставка и монтаж на девиаторен ключ	бр.	12.00	8.94	107.28
14	Доставка и монтаж на обикновен ключ IP44	бр.	4.00	9.35	37.40
15	Доставка и монтаж на сериен ключ IP44	бр.	5.00	13.31	66.55
16	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	33.00	4.86	160.38
17	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	48.00	7.71	370.08
<b>III.Силови инсталации</b>					
				<b>0.00</b>	

1	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x4мм2	м	65.00	6.35	412.75
2	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x2,5 мм2	м	1090.00	5.58	6082.20
3	Направа на канал за тръба в стена или под	м	1102.00	5.66	6237.32
4	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф20 в готов канал	м	1100.00	3.51	3861.00
5	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф32 в готов канал	м	2.00	3.82	7.64
6	Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко	бр.	74.00	8.18	605.32
7	Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко двоен	бр.	11.00	13.77	151.47
8	Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко троен	бр.	10.00	18.55	185.50
9	Доставка и монтаж на контакт монофазен тип Шуко IP44	бр.	9.00	14.26	128.34
10	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	135.00	4.86	656.10
11	Доставка и монтаж на разклонителна кутия	бр.	73.00	7.71	562.83
12	Доставка и монтаж на бойлерно табло	бр.	3.00	43.92	131.76
13	Доставка и монтаж вентилатор	бр.	3.00	103.50	310.50
14	Подвързване на кабел към съоръжение	бр.	7.00	6.52	45.64
<b>IV. Слаботокови инсталации</b>				<b>0.00</b>	
1	Доставка и монтаж на слаботоков шкаф /RACK/	бр.	1.00	1506.51	1506.51
2	Доставка и монтаж на оптичен кабел	м	15.00	12.08	181.20
3	Доставка и полагане на кабел FTP cat6	м	610.00	4.77	2909.70
4	Направа на канал за гофрирана ф16 тръба в стена	м	600.00	4.00	2400.00
5	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф16 в готов канал	м	600.00	3.51	2106.00
6	Доставка и монтаж на двойна розетка RJ45 cat6	бр.	10.00	28.98	289.80
7	Доставка и монтаж на конзолна кутия	бр.	10.00	4.86	48.60
8	Д-ка и монтаж на преходна кутия за Кабелен оператор /Интернет доставчик	бр.	1.00	129.80	129.80
<b>V. Заземителна и мълниезащитна инсталация</b>				<b>0.00</b>	
1	Д-ка и монтаж на мълниеуловителен прът 3m	бр.	2.00	65.67	131.34
2	Д-ка и полагане на проводник AlMgSi ф8 на покрив в/у държачи за керемиди	м	190.00	5.87	1115.30
3	Доставка и монтаж на мултиклема за проводник AlMgSi ф8	бр.	10.00	6.31	63.10
4	Доставка и монтаж на държач за керемиди AlMgSi ф8	бр.	180.00	7.85	1413.00
5	Д-ка и полагане на екструд. проводник AlMgSi ф8 на държ. под топлоиз.	м	25.00	16.84	421.00
6	Д-ка и монтаж на държач на проводник AlMgSi ф8 за стена	бр.	24.00	15.95	382.80
7	Д-ка и м-ж на контр.-ревиз.к-я в к-кТС прав съед.за AlMgSi ф8 и шина 40/4	бр.	6.00	54.77	328.62
8	Д-ка и н-ва на заземител от 3бр. зазем.кол.ф20/1500мм и 6мпоц.шина 40/4мм	бр.	6.00	310.53	1863.18
9	Д-ка и м-ж на главна клема за изравняване на потенциалите	бр.	1.00	165.08	165.08
<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>					<b>64701.28</b>
<b>ДДС 20%:</b>					<b>12940.26</b>
<b>ОБЩО С ДДС:</b>					<b>77641.54</b>

12.07.2018 г.

Управител:

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотница“ № 29

Обект : РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО, Община СОПОТ  
Част "ОВК"

## ОФЕРТНА КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	ед.м.	колич. мера	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 150мм	м	5.00	21.57	107.85
2	Доставка и монтаж PVC тръба Ф 110мм	м	15.00	17.39	260.85
3	скоба за тръба Ф 9	бр.	60.00	2.42	145.20
4	Тръба медна Ф 6	м	40.00	9.82	392.80
5	Също Ф 9	м	40.00	19.32	772.80
6	Комплект за монтаж на вътрешно тяло	бр.	11.00	24.15	265.65
7	топлоизолация Ф 25	м	40.00	4.19	167.60
8	Метална конструкция за укрепване външно тято	кг.	64.00	4.67	298.88
9	Единични изпитания на съоръжения.	бр.	11.00	8.05	88.55
10	Ефективна наладка на инсталация.	бр.	11.00	8.05	88.55
11	Определяне нивото на шума.	бр.	11.00	40.25	442.75
	<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>				<b>3031.48</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>606.30</b>
	<b>ОБЩО С ДДС:</b>				<b>3637.78</b>

12.07.2018 г.

Управител:

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ООД

# "ИНЖ СТАНДАРТ" ООД

проектиране, строителство, механизация



гр.София  
ул. „Клокотница“ № 29

Обект : РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО на УЧИЛИЩЕ в ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в с.АНЕВО, Община СОПОТ  
Част "Оборудване ОВК"

## ОФЕРТНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	Наименование на работите	ед.м.	колич- чество	Ед.цена	Стойност
1	Доставка и монтаж на Компресорен термopомпен агрегат, моно-сплит система, открит високостенен монтаж, тип 18, Q <sub>хл</sub> =5,27КВт; Q <sub>o</sub> =5,8КВт; Нел.=1,95КВт/220V	бр.	5.00	2117.15	10585.75
2	Доставка и монтаж на Компресорен термopомпен агрегат, моно-сплит система, открит високостенен монтаж, тип 12, Q <sub>хл</sub> =3,52КВт; Q <sub>o</sub> =3,8КВт; Нел.=1,2КВт/220V	бр.	3.00	1304.10	3912.30
3	Доставка и монтаж на Компресорен термopомпен агрегат, моно-сплит система, открит високостенен монтаж, тип 24, Q <sub>хл</sub> =6,7КВт; Q <sub>o</sub> =7,25КВт; Нел.=1,95КВт/220V.	бр.	1.00	2398.90	2398.90
4	Доставка и монтаж на Компресорен термopомпен агрегат, мулти-сплит система, открит високостенен монтаж, - външно тяло тип 42, Q <sub>хл</sub> =12,0КВт; Q <sub>o</sub> =31,0КВт; Нел.=3,59 КВт/220V. - вътрешно тяло тип 18, Q <sub>хл</sub> =5,1 КВт; Q <sub>o</sub> =5,6 КВт 2 бр	бр.	1.00	6279.00	6279.00
5	Доставка и монтаж санитарен вентилатор дебит 120м3/ч N = 0.09 kW	бр.	2.00	105.46	210.92
7	Доставка и монтаж санитарен вентилатор дебит 90м3/ч N = 0.09 kW	бр.	3.00	77.28	231.84
8	Доставка и монтаж възвратна клапа за санитарен вентилатор дебит 90м3/ч	бр.	3.00	8.86	26.58
9	Доставка и монтаж отоплител за баня N = 1,00 kW	бр.	1.00	235.06	235.06
	<b>ОБЩО БЕЗ ДДС:</b>				<b>23880.35</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>4776.07</b>
	<b>ОБЩО С ДДС:</b>				<b>28656.42</b>

12.07.2018 г.

Управител: \_\_\_\_\_

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД



# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 016031

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ИНЖ СТАНДАРТ ООД**

Седалище и адрес на управление: **2227 Божурище, кв. "Девети септември", парцел V в кв. 7**

Представяващ: **Таня Йорданова Величкова**

ЕИК: **175335889**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0920/09.06.2016 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 02

Строител: **ИНЖ СТАНДАРТ ООД**

ЕИК: **175335889**

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I - TV 016031

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията: \_\_\_\_\_

доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

• София • 2017 •

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5  
от ЗЗЛД



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: \_\_\_\_\_

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
във връзка с  
чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: \_\_\_\_\_

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложен талон с указан срок.