



ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ул. "Иван Вазов" №34, тел: +359 3134 60-03;
Fax: +359 3134 76-60; e-mail: oa_sopot@abv.bg; www.sopot-municipality.com



ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ за директно възлагане по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ,

Моля да представите оферта за извършване на строителство, което има следните характеристики:

1. ПРЕДМЕТ

Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт на сграда „Клуб на пенсионера“ в гр. Сопот.

2. ОСНОВАНИЕ ЗА ДИРЕКТНОТО ВЪЗЛАГАНЕ

чл. 20, ал. 4, т. 1

3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

42000,00 лв. с ДДС;

4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Количествена сметка:

№	Видове СМР	Ед. мярка	Количество
	Покривни работи		
1	Демонтаж настилка чакъл върху хидроизолация	м ²	163,00
2	Демонтаж ламаринени обшивки, шапки и др.	м ²	70,00
3	Демонтаж олуци и водосточни тръби	м	37,00
4	Измазване на бордове	м ²	20,00
5	Ремонт комини /вкл. рем.зидария, измазване/	бр.	3,00

6	Ремонт язви по стара хидроизолация / изрязване, полагане на компенсатори/	м ²	28,00
7	Полагане на два пласта битумна хидроизолация /битумен грунд, 1пл. 2мм, 1 пл 4мм с посипка,/	м ³	205,00
8	Доставка и монтаж одушници	бр.	3,00
9	Доставка и монтаж на обшивки и шапки от ламарина с полиестерно покритие RAL 9007	м ²	50,00
10	Доставка и монтаж на безшевев улук 5" от поцинкована ламарина с полиестерно покритие RAL 9007	м	25,00
11	Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина с полиестерно покритие RAL 9007	бр.	3,00
12	Доставка и монтаж на водосточни търби Ф100 от поцинкована ламарина с полиестерно покритие RAL 9007	м	14,00
13	Натоварване на отпадъци ръчно, разтоварване и превоз на сметище	м ³	7,00
Дограма			
1	Демонтаж стара метална дограма	м ²	85,00
2	Доставка и монтаж PVC витрини	м ²	80,70
3	Натоварване на отпадъци ръчно, разтоварване и превоз на сметище	м ³	5,00
Ремонт фасади			
1	Доставка и монтаж скеле	м ²	150,00
2	Демонтаж конструкция пано	м	70,00
3	Изкъртване подпухнала мазилка и бучарда	м ²	35,00
4	Изкърпване мазилка и цокъл с варо-циментова мазилка	м ²	35,00
5	Зидария газобетон В=20см	м ²	5,50
6	Обръщане страници с 3см XPS, и 2пл. Циментова шпакловка с мрежа	м	101,50
7	Циментова шпакловка с PVC мрежа	м ²	85,00
8	Обръщане страници с полимерна мазилка	м	101,00
9	Полагане полимерна мазилка по стени	м ²	90,00
10	Боядисване с фасаген	м ²	40,00
11	Полагане минерална мазилка по цокъл	м ²	22,00
12	Доставка и монтаж на PVC водобрани и ъгли	м ¹	98,00
13	Натоварване на отпадъци ръчно, разтоварване и превоз на сметище	м ³	5,00

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обектът трябва да бъде завършен и да се предаде в срок до 15 /петнадесет/ дни, считано от датата на сключване на договора.

6. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

гр. Сопот.

7. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия: „Най-ниска цена“.

Към офертата си участникът следва да приложи Количествено-стойностна сметка съгласно Техническата спецификация.

8. ПЛАЩАНИЯ:

- за изпълнение на поръчката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума в размер, определен съобразно посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените работи в срок от 30 /тридесет/ дни от издаване на фактурата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписването на двустранен протокол за действително извършените работи (акт обр. 19), остойностени по единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка.

9. ГАРАНЦИОНЕН СРОК:

Изпълнителят следва да осигури гаранционен срок, който не може да бъде по-кратък от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Офертата следва да се подаде на адрес: гр. Сопот, бул. "Иван Вазов" №34, в срок до 10:00 часа на 25.09.2018 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД